
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie terenu - drogi dojazdowej dla kibiców gości

ADRES INWESTYCJI: 67-200 Głogów ul. Wita Stwosza 1

NAZWA INWESTORA: CHROBRY GŁOGÓW S.A.

ADRES INWESTORA: UL. RUDNOWSKA 17 B 67-200 GŁOGÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Zagospodarowania terenu i DFA mgr inż. Adam Mordarski

DATA OPRACOWANIA: 23.11.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.11.2025

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:					
1	45111291-4	MONTAŻ NOWEGO OGRODZENIA			
1 d.1	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- OGRODZENIE BETONOWE uzupełnienie ogrodzenia	m2		
		6,480	m2	6,480	
				RAZEM	6,480
2 d.1	kalk. własna	Dostaw i montaż siatki zgrzewalnej PROJEKTOWANE OGRODZENIE STALOWE (PANEL 3D 2,20m) Słupki systemowe montowane w fundamencie betonowym. SŁUPKI OGRODZENIOWE PROFIL 60x40 2mm. Panel ogrodzeniowy systemowy 2,50 x 2,2 m o oczkach 5x20 gr. drutu 5 mm. Dodatkowo należy co 2,5 m wykonać zastrzał ogrodzenia przed obaleniem. Zastrzał należy zabetonować i dokręcić do słupków. STAL OCYNKOWANA. Ogrodzenie zgodnie z PT	m		
		2 + 3 + 32 + 5,00 + 22,90 + 5,30 + 7,30 + 37,50 + 15,70 + 38,40 + 4,30	m	173,400	
				RAZEM	173,400
3 d.1	KNR 4-01 0102-01 analogia	Wykopy pod słupki ogrodzeniowe	m3		
		13,700	m3	13,700	
				RAZEM	13,700
4 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane o śr. 8-14 mm	t		
		0,167	t	0,167	
				RAZEM	0,167
5 d.1	KNR-W 2-02 0204-01 kalk. własna	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne układanie betonu B-20	m3		
		0,30 * 0,30 * 1,00 * 75 <słupki ogrodzenia >	m3	6,750	
		0,30 * 0,30 * 1,00 * 75<zastrzły ogrodzenia >	m3	6,750	
				RAZEM	13,500
6 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż furtki ogrodzeniowej systemowej ogrodzeniowej. o wysokości ogrodzenia - wysokość 2,2 m szerokość 1,50 grubość drutu fi 5- furtka systemowa	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż furtki ogrodzeniowej systemowej ogrodzeniowej. o wysokości ogrodzenia - wysokość 2,03 m szerokość 1,50 grubość drutu fi 5- furtka systemowa	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż bramy wjazdowej systemowej ogrodzeniowej 7,0mx2,20m grubość drutu fi 5- zgodnie z PT	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000