

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: BOISK SPORTOWE CHROBREGO GŁOGÓW INSTALACJA  
GRZEWCZA DLA  
ISTNIEJĄCEJ GŁÓWNEJ PŁYTY BOISKA PIŁKARSKIEGO  
ADRES INWESTYCJI: Głogów , ul. Wita Stwosza działka nr 652  
NAZWA INWESTORA: CHROBRY GŁOGÓW S.A.  
ADRES INWESTORA: 67-200 GŁOGÓW; UL.RUDNOWSKA 17B

BRANŻE: Wykonaie nawierzchni płyty boiska

DATA OPRACOWANIA: 28.12.2020

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
28.12.2020

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	45212220-4	<b>Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi-nawierzchnie , wyposażenie.</b>			
1 d.1	KNR 2-23 0310-07	Demontaż bramki do piłki nożnej	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2 d.1	KNR 2-21 0217-02	Frezowanie górnej warstwy darni z transportem	m3		
		814,00 * 0,03	m3	24,42	
				RAZEM	24,42
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne zdjęcie warstwy głęb 15 cm	m2		
		8140,00	m2	8 140,00	
				RAZEM	8 140,00
4 d.1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2		
		814,00	m2	814,000	
				RAZEM	814,000
5 d.1	KNR 2-31 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
		-8140,00	m2	-8 140,00	
				RAZEM	-8 140,00
6 d.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-II	m2		
		8140,00	m2	8 140,00	
				RAZEM	8 140,00
7 d.1	KNR 2-01 0211-05	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiornymi 0,40 m³ z transportem w obrębie stadionu.	m3		
		8140 * (0,345 - 0,03)	m3	2 564,10	
				RAZEM	2 564,10
8 d.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary	m3		
		8140 * (0,345 - 0,03)	m3	2 564,10	
				RAZEM	2 564,10
9 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie - grub 10 cm	m2		
		8140,00	m2	8 140,00	
				RAZEM	8 140,00
10 d.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka z piasku płukanego 0-2 mm zagęszczona zgodnie z normą DIN 18035-4 gr. 3 cm	m2		
		8140,00	m2	8 140,00	
				RAZEM	8 140,00
11 d.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka z piasku zagęszczana - dodatek za 1 cm ( pozostałe 9,5 cm ) Krotność = 9	m2		
		8140,00	m2	8 140,00	
				RAZEM	8 140,00
12 d.1	KNR 2-23 0205-05	Przesianie ziemi urodzajnej	m3		
		977,00	m3	977,00	
				RAZEM	977,00
13 d.1	KNR 2-23 0206-01	Warstwa wegetacyjna - grub 10 cm	ha		
		0,81	ha	0,81	
				RAZEM	0,81
14 d.1	KNR 2-23 0206-02	Warstwa wegetacyjna - dodatek za 2 cm Krotność = 2	ha		
		0,81	ha	0,81	
				RAZEM	0,81

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-21 0408-02	Ułożenie trawnika z rolki	m2		
		8140,00	m2	8 140,00	
				RAZEM	8 140,00
16 d.1	KNR 2-21 0703-01	Pielęgnacja trawników w okresie gwarancji	m2		
		8140,00	m2	8 140,00	
				RAZEM	8 140,00
17 d.1	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tuleji słupka bramki do piłki nożnej	szt.		
		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
18 d.1	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie i regulacja bramki do piłki nożnej	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
19 d.1	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tuleji mocowania chorągiewki	szt.		
		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00