
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont przelewów basenowych - basen brodzikowy
ADRES INWESTYCJI: ul.Rudnowska 17B 67-200 Głogów
NAZWA INWESTORA: CHROBRY GŁOGÓW S.A.
ADRES INWESTORA: ul.Rudnowska 17B 67-200 Głogów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Daniel Strzelecki

DATA OPRACOWANIA: 19.03.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.03.2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny płytkowych przelewów basenu	m2		
		basen rekreacyjny (3,61 + 8,42 * 2) * (0,19 + 0,30 * 0,30)	m2	5,726	
				RAZEM	5,726
2 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności przelewów basenu	m2		
		poz.1	m2	5,726	
				RAZEM	5,726
3 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.1 * 0,01 + poz.2 * 0,01	m3	0,115	
				RAZEM	0,115
4 d.1	KNR 4-01 0105-06 0105-07	Przewóz gruzu taczkami na odległość 50 m	m3		
		poz.3	m3	0,115	
				RAZEM	0,115
5 d.1	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 10 km	m3		
		poz.3	m3	0,115	
				RAZEM	0,115
6 d.1	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu i ziemi + karta odpadów dla Zamawiającego	m3		
		poz.3	m3	0,115	
				RAZEM	0,115
7 d.1	kalk. własna	DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ KRATEK PRZEWODOWYCH W RAZ Z DOPASOWANIEM DO ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU	m		
		(3,61 + 8,42 * 2)	m	20,450	
				RAZEM	20,450
2		Roboty budowlane			
8 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		(3,61 + 9,92 * 2) * 0,80	m2	18,760	
		(3,61 + 9,92 * 2) * 0,30	m2	7,035	
				RAZEM	25,795
9 d.2	KNR 0-40 0208-02 analogia	Grunтовanie - podłoża przelewów basenu gruntem Kiesol MB	m2		
		poz.1	m2	5,726	
				RAZEM	5,726
10 d.2	KNR 4-01 0324-02 analogia	OCZYSZCZENIE I WYKONANIE WARSTWY SZCZEPNEJ ZAPRAWĄ BETOFIX KHB w ścianie przelewowej	m		
		(3,61 + 8,42 * 2)	m	20,450	
				RAZEM	20,450
11 d.2	KNR 4-01 0324-02 analogia	Uzupełnienie ubytków w ścianie przelewowej zaprawą BETOFIX R4 w technologii remmers lub równoważnej o nie gorszych parametrach technicznych.	m		
		poz.10	m	20,450	
				RAZEM	20,450
12 d.2	KNR 0-40 0207-01	Wykonanie warstwy szczepnej -W czasie trwania reakcji Kiesolu nanieść warstwę szczepną z WP Sulfatex. zaprawa szczepna WP Sulfatex	m2		
		poz.1	m2	5,726	
				RAZEM	5,726
13 d.2	KNR 0-41 0104-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami samoprzylepnymi - Tape VF lub Tape XA 10/XA 25 szerokość do 20 cm. Wklejenie taśmy w narożach przelewów.	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3,61 + 8,42 * 2) * 2$	m	40,900	
				RAZEM	40,900
14 d.2	KNR 0-40 0107-02	Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wody napierającej i spiętrzającej wodzie przesiąkającej - Wyrównanie powierzchni przelewów wraz z wykonaniem spadków spływowych przelewów. Hydroizolacja MB 2K z dodatkiem piasku kwarcowego. grubość spadków przyjęto śr. 2 cm.	m2		
		$(3,61 + 8,42 * 2) * 0,19$	m2	3,886	
				RAZEM	3,886
15 d.2	KNR 0-40 0107-02	Przeciwwilgociowa izolacja w warunkach wody napierającej i spiętrzającej wodzie przesiąkającej - Hydroizolacja MB 2K dwuwarstwowa Krotność = 2	m2		
		$(3,61 + 8,42 * 2) * 0,19$	m2	3,886	
		$(3,61 + 8,42 * 2) * 0,30 * 2$	m2	12,270	
				RAZEM	16,156
16 d.2	KNR 0-40 0207-01	Wykonanie warstwy szczepnej pod płytki	m2		
		poz. 1	m2	5,726	
				RAZEM	5,726
17 d.2	KNR AT-24 0209-03	Okładziny z płytek basenowych O WYMIARACH 12,5 X 25 - przelewów basenowych na zaprawie elastycznej np. Multikleber lub Exstraflex firmy remmers. Należy uwzględnić dodatkowe nakłady robocizny na małe powierzchnie. Płytki muszą posiadać wszystkie dopuszczenia do stosowania na basenach. Płytki ceramiczne szklivo odporne na działanie wody chlorowanej. zaprawa do spoinowania elastyczna zaprawa elastyczna np. Multikleber lub Exstraflex	m2		
		poz. 1	m2	5,726	
				RAZEM	5,726
18 d.2	KNR 0-40 0103-01	Uszczelnienie połączenia płytek z elementem ściany pionowej od góry. Sztywny, mineralny szlam uszczelniający WP DS [basic]	m2		
		$(3,61 + 8,42 * 2) * 2 * 0,03$	m2	1,227	
				RAZEM	1,227
19 d.2	KNR 0-40 0103-01 analogia	Uszczelnienie połączeń spustów wodnych z płytkami elastyczny szlam uszczelniający MB 2K	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000