
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont przelewów basenowych - basen rekreacyjny
ADRES INWESTYCJI: ul.Rudnowska 17B 67-200 Głogów
NAZWA INWESTORA: CHROBRY GŁOGÓW S.A.
ADRES INWESTORA: ul.Rudnowska 17B 67-200 Głogów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Daniel Strzelecki

DATA OPRACOWANIA: 19.03.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.03.2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny płytkowych przelewów basenu	m2		
		basen rekreacyjny (4,00 + 8,00 + 6,80 + 2,31 + 2,11 + 4,17 + 8,00 + 1,51 + 2,82) * (0,27 + 0,21 + 0,27)	m2	29,790	
				RAZEM	29,790
2 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności przelewów basenu	m2		
		poz.1	m2	29,790	
				RAZEM	29,790
3 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.1 * 0,01 + poz.2 * 0,01	m3	0,596	
				RAZEM	0,596
4 d.1	KNR 4-01 0105-06 0105-07	Przewóz gruzu taczkami na odległość 50 m	m3		
		poz.3	m3	0,596	
				RAZEM	0,596
5 d.1	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 10 km	m3		
		poz.3	m3	0,596	
				RAZEM	0,596
6 d.1	kalk. własna	Oплата за складование gruzu i ziemi + karta odpadów dla Zamawiającego	m3		
		poz.3	m3	0,596	
				RAZEM	0,596
7 d.1	kalk. własna	DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ KRATEK PRZELEWOWYCH W RAZ Z DOPASOWANIEM DO ISTNIEJĄCEGO PRZELEWU	m		
		Basen rekreacyjny (4,00 + 8,00 + 6,80 + 2,31 + 2,11 + 4,17 + 8,00 + 1,51 + 2,82)	m	39,720	
				RAZEM	39,720
8 d.1	kalk. własna	Dostawa i ponowny montaż zjeżdżalni dla dzieci. Montaż musi wykonać firma serwisująca urządzenia na pływalni lub producent elementu zjeżdżalni.	szt		
		Basen rekreacyjny 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	kalk. własna	DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ BALUSTRAD ZEJŚCIOWYCH DO BASENU WRAZ USZCZELNIENIEM SPECJALISTYCZNYMI MASAMI HYDROIZOLACYJNYMI.	szt		
		Basen rekreacyjny 2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Roboty budowlane			
10 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		(4,00 + 8,00 + 6,80 + 2,31 + 2,11 + 4,17 + 8,00 + 1,51 + 2,82) * 0,80	m2	31,776	
		(4,00 + 8,00 + 6,80 + 2,31 + 2,11 + 4,17 + 8,00 + 1,51 + 2,82) * 0,30	m2	11,916	
				RAZEM	43,692
11 d.2	KNR 0-40 0208-02 analogia	Grunтование - podłoża przelewów basenu gruntem Kiesol MB	m2		
		poz.1	m2	29,790	
				RAZEM	29,790

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 4-01 0324-02 analogia	OCZYSZCZENIE I WYKONANIE WARSTWY SZCZEPNEJ ZAPRAWĄ BETOFIX KHB	m		
		39,72 * 2	m	79,440	
				RAZEM	79,440
13 d.2	KNR 4-01 0324-02 analogia	Uzupełnienie ubytków w ścianie przelewowej zaprawą BETOFIX R4 w technologii remmers lub równoważnej o nie gorszych parametrach technicznych.	m		
		39,72	m	39,720	
				RAZEM	39,720
14 d.2	KNR 0-40 0207-01	Wykonanie warstwy szczepnej -W czasie trwania reakcji Kiesolu nanieść warstwę szczepną z WP Sulfatex. zaprawa szczepna WP Sulfatex	m2		
		poz.1	m2	29,790	
				RAZEM	29,790
15 d.2	KNR 0-41 0104-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami samoprzylepnymi - Tape VF lub Tape XA 10/XA 25 szerokość do 20 cm. Wklejenie taśmy w narożach przelewów.	m		
		$(4,00 + 8,00 + 6,80 + 2,31 + 2,11 + 4,17 + 8,00 + 1,51 + 2,82) * 2$	m	79,440	
				RAZEM	79,440
16 d.2	KNR 0-40 0107-02	Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wody napierającej i spiętrzającej wodzie przesiąkającej - Wyrównanie powierzchni przelewów wraz z wykonaniem spadków spływowych przelewów. Hydroizolacja MB 2K z dodatkami piasku kwarcowego. grubość spadków przyjęto śr. 2 cm.	m2		
		$(4,00 + 8,00 + 6,80 + 2,31 + 2,11 + 4,17 + 8,00 + 1,51 + 2,82) * 0,21$	m2	8,341	
				RAZEM	8,341
17 d.2	KNR 0-40 0107-02	Przeciwwilgociowa izolacja w warunkach wody napierającej i spiętrzającej wodzie przesiąkającej - Hydroizolacja MB 2K dwuwarstwowa Krotność = 2	m2		
		$(4,00 + 8,00 + 6,80 + 2,31 + 2,11 + 4,17 + 8,00 + 1,51 + 2,82) * 0,21$	m2	8,341	
		$(4,00 + 8,00 + 6,80 + 2,31 + 2,11 + 4,17 + 8,00 + 1,51 + 2,82) * 0,27 * 2$	m2	21,449	
				RAZEM	29,790
18 d.2	KNR 0-40 0207-01	Wykonanie warstwy szczepnej pod płytki	m2		
		poz.1	m2	29,790	
				RAZEM	29,790
19 d.2	KNR AT-24 0209-03	Okładziny z płytek basenowych O WYMIARACH 12,5 X 25 - przelewów basenowych na zaprawie elastycznej np. Multikleber lub Extraflex firmy remmers. Należy uwzględnić dodatkowe nakłady robocizny na małe powierzchnie. Płytki muszą posiadać wszystkie dopuszczenia do stosowania na basenach. Płytki ceramiczne szkliw. odporne na działanie wody chlorowanej. zaprawa do spoinowania elastyczna zaprawa elastyczna np. Multikleber lub Extraflex	m2		
		poz.1	m2	29,790	
				RAZEM	29,790
20 d.2	KNR 0-40 0103-01	Uszczelnienie połączenia płytek z elementem ściany pionowej od góry. Sztynny, mineralny szlam uszczelniający WP DS [basic]	m2		
		$(4,00 + 8,00 + 6,80 + 2,31 + 2,11 + 4,17 + 8,00 + 1,51 + 2,82) * 2 * 0,03$	m2	2,383	
				RAZEM	2,383
21 d.2	KNR 0-40 0103-01 analogia	Uszczelnienie połączeń spustów wodnych z płytkami elastyczny szlam uszczelniający MB 2K	kpl		
		6	kpl	6,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000